



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δήμος Λουτρακίου - Περαιχώρας - Αγ.
Θεοδώρων
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμήμα τεχνικών Έργων

Έργο: Ανάπλαση του χώρου του μνημείου της «Μάχης της Περαιχώρας»

Προυπ 19.963,49 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Γενικών εργασιών

1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ20.2)	1.1	ΟΙΚ2112	m3	80,00	6,60	528,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1)	1.2	ΟΙΚ2124	m3	30,00	8,30	249,00
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ20.20)	1.3	ΟΙΚ2162	m3	20,00	19,50	390,00
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ20.30)	1.4	ΟΙΚ2171	m3	30,00	0,90	27,00
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού (ΟΙΚ22.10.1)	1.5	ΟΙΚ2226	m3	7,00	31,80	222,60
6	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων (ΟΙΚ41.1)	1.6	ΟΙΚ4104	m3	20,00	28,00	560,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
7	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (ΟΙΚ32.25.5)	1.7	ΟΙΚ3223Α.7	m3	1,00	22,50	22,50
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (ΟΙΚ32.1.6)	1.8	ΟΙΚ3215	m3	29,00	101,00	2.929,00
9	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ38.3)	1.9	ΟΙΚ3816	m2	80,00	15,70	1.256,00
10	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ38.13)	1.10	ΟΙΚ3841	m2	40,00	20,25	810,00
11	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (ΟΙΚ38.18)	1.11	ΟΙΚ3816	m	40,00	2,80	112,00
12	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	1.12	ΟΙΚ3873	Kgr	3.400,00	1,07	3.638,00
13	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	1.13	ΟΙΚ3873	Kgr	1.000,00	1,01	1.010,00
14	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων (ΟΙΚ38.45)	1.14	ΟΙΚ3873	m2	50,00	2,20	110,00
Άθροισμα ομάδας Γενικών εργασιών							11.864,10

Άθροισμα εργασιών	11.864,10
Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	2.135,54
Σύνολο	13.999,64
Απρόβλεπτα 15 %	2.099,95
Αναθεωρήσεις	-
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	16.099,59
Φ.Π.Α. 24 %	3.863,90
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	19.963,49
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	19.963,49

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Λουτράκι 3.8.2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Λουτράκι 3.8.2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Λουτράκι 3.8.2020

Δ. Μακρίδης
Τοπ. Μηχανικός

Δ. Μακρίδης
Τοπ. Μηχανικός

Ι. Καπετανόπουλος
Πολ. Μηχανικός